

КОЛИЧЕСТВА от КАРТОГРАМАТА

I.ЗЕМНИ РАБОТИ

I.1. ИЗКОП ЗЕМНИ МАСИ – 97.1 м3

I.2. НАСИП ЗЕМНИ МАСИ – 0.8 м3

II.БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

3.НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧКИ – 69 м2

4.АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА – 191 м2

5. БЕТОНОВИ ИВИЦИ – 75 м

6.ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ – 55 м

1 —— НОМЕР на ФИГУРАТА

−50 СРЕДНА РАБОТНА КОТА В СМ

54.32 ПЛОЩ на ФИГУРАТА В КВ.М.

ЗОНА В НАСИП

ЗОНА В ИЗКОП

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

? фиг.	ИЗКОП	НАСИП
1	1.7	
2		0.8
3	95.4	
общо	97.1 м3	0.8 м3

" ВИНИ ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД

ОБЕКТ: Павилиони в ПИ 2400, к.л.546, кв.23, м."Хладилника–Витоша", район "ЛОЗЕНЕЦ", пазар "СРЕБЪРНА" – ул.Сребърна

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПАЗАРИ "ИЗТОК" ЕАД

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ — ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: КАРТОГРАМА НА ЗЕМНИТЕ РАБОТИ — М 1:200

Р–Л ОБЕКТ:	арх.ПЕТКО ЕВРЕВ	
ГЕОДЕЗИЯ	инж.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ	

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:

АРХИТЕКТУРА	арх.Петко Еврев	ОВК,ЕЕ	инж.Ирина Петрунова
КОНСТРУКЦИЯ	инж.Виолета Николова	ВиК	инж.Десислава Вълчева
ЕЛЕКТРО	инж.Евтим Филипов	ПБЗ	инж.Стефан Марков

Управител: инж.В.Николова

ДАТА: 09.2017 г.

ЧЕРТЕЖ ?: 3/4